

Nr.	Streckendaten						Radverkehr					Bewertung der Radverkehrsführung			Maßnahme					
	Straße	v <sub>rad</sub>	Einschränkungen	Länge	Ortslage	Breite Fb	Netz	Führungsform	Breite	Oberfläche	Beleuchtung	Benutzungs- pflicht	Führungsform	Dimensionierung	Oberfläche	Maßnahmenkategorie	Maßnahmenart	Planungspriorität	Bemerkung	Kommune
1	Locher Weg/ Schwabacher Straße	30		428	innerorts	6	NR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße denkbar	3		Stadt Oberasbach	1.600
2	Unterführung Rudolfstraße/ Locher Weg	-	Fußverkehr, keine Freigabe Radverkehr	46	innerorts	1,5 - 2,0	NR	ungesicherter Abschnitt	Pflaster	nv	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	Freigabe Radverkehr, Anbringung eines Gefahrenzeichens aufgrund mangelnder Breite, Beleuchtung	1	optimalerweise Ausbau der Unterführung	Stadt Oberasbach	2.800
3	Hauptstraße	30		1058	innerorts	5,5 - 6,0	NR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße denkbar	3		Stadt Oberasbach	3.400
4	Lilienstraße	30		640	innerorts	6,0 - 7,0	NR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße denkbar	3		Stadt Oberasbach	2.200
5	Jasminstraße	50		234	innerorts	5,8 - 10,3	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße denkbar	1	Tempo 30	Stadt Oberasbach	1.000
6	Längenackerstraße (zwischen Hainbergstraße und Schnepfenweg)	50		458	innerorts	5,3 - 7,0	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Markierungsmaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Markierung Schutzstreifen von mind. 1,50 m Breite, beidseitig, Halteverbot Straßenparker, eventuell Tempo 30	1		Stadt Oberasbach	9.960
7	Habichtweg	30		279	innerorts	5,5 - 6,0	NR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	3,5 - 3,6 Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Bündelung des ruhenden Verkehrs auf ausgewiesene Abschnitte; Freihalten der Einmündungen; Schaffen von Ausweichmöglichkeiten	2		Stadt Oberasbach	1.400
8	Verbindung Sonnenstraße/ Bayreutherstraße	30	Fußverkehr, keine Freigabe Radverkehr	204	innerorts	5	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	Entfernung der Schranke und Führung über Anliegerzufahrt (Sackgasse)	2	alternativ Freigabe Radverkehr	Stadt Oberasbach	800
9	Erlangener Straße	30		572	innerorts	5,5 - 6,8	FR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	3,3 - 6,8 Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Bündelung des ruhenden Verkehrs auf ausgewiesene Abschnitte; Freihalten der Einmündungen; Schaffen von Ausweichmöglichkeiten	3		Stadt Oberasbach	1.400
10	Coburger Straße	30		463	innerorts	5,6 - 6,0	FR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	3,7 - 6,0 Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Bündelung des ruhenden Verkehrs auf ausgewiesene Abschnitte; Freihalten der Einmündungen; insbesondere Freihalten der Kurven zur verbesserten Einsicht	2		Stadt Oberasbach	1.400
11	Nürnberger Straße	50		135	innerorts	6,8 - 7,0	FR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Ausbaumaßnahme	Umgestaltung Straßenquerschnitt	2	Alternativroute über Feldweg (Fortführung Forchheimer Straße)	Stadt Oberasbach	100.000
12	Bruckwiesenstraße	-		111	innerorts	2,5	FR	Kfz-freier Weg	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	Beschilderung und Ausbau gemeinsamer Fuß- und Radweg, Verbreiterung auf 5,20 m (Zuwegung RSV)	2		Stadt Oberasbach	106.500
13	Verbindung Bruckwiesenstraße/ Weinbergstraße	-		388	außerorts	-	FR	Kfz-freier Weg	Feldweg	nv	nv	NL		nv	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	Beschilderung und Ausbau gemeinsamer Fuß- und Radweg (3,0 m)	2		Stadt Oberasbach	181.700
14	Wichemstraße (westlich)	-		88	innerorts	3,2	NR	Kfz-freier Weg	Pflaster	nv	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Beschilderung gemeinsamer Geh- und Radweg	1		Stadt Oberasbach	400
15	Eichenfeldstraße (südlich)	7,0 - 10		232	innerorts	4,0 - 4,6	NR	Verkehrsbenutzter Bereich	Asphalt	vorhanden	nv	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	keine Maßnahme empfohlen				Stadt Oberasbach	-
16	Eichenfeldstraße (nördlich)	50		223	innerorts	6	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Tempo 30	1		Stadt Oberasbach	200
17	Längenackerstraße (Schnepfenweg bis Konrad-Adenauer-Straße)	50		1382	innerorts	3	NR	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	Pflaster	vorhanden	nv	nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	getrennter Geh- und Radweg Zweirichtungsverkehr (inkl. Verbreiterung auf 4,7 m zulasten des Parkstreifens)	3	alternativ gemeinsamer Geh- und Radweg	Stadt Oberasbach	800.100
18	Weg am Kreuzbach	-		553	außerorts	2,0 - 3,4	FR	Kfz-freier Weg, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei	Schotter	nv	nv	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	keine Maßnahme empfohlen				Stadt Oberasbach	-
19	Verbindung Gängele/ Hainbergstraße (Fortsetzung Weg am Kreuzbach)	-		455	innerorts	-	FR	NL				NL			Neubaumaßnahme	gemeinsamer Geh- und Radweg von 3,0 m	3		Stadt Oberasbach	212.700
20	Verbindung Bucher Straße/ Oberasbacher Weg	-		414	außerorts	2,3 - 2,9	FR	Kfz-freier Weg	Feldweg	nv	nv	eingehalten	eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme	Oberflächengestaltung	3		Stadt Oberasbach	193.800
21	Ende Bucher Straße	-		220	innerorts	3,5 - 3,8	FR	Kfz-freier Weg	Schotter	vorhanden	nv	NL	eingehalten	nicht eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	Oberflächengestaltung, Freigabe Radverkehr	3		Stadt Oberasbach	120.000
22	Am Steinbrüchlein	50		152	innerorts	6	FR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	nv	nv	NL			Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2		Stadt Oberasbach	-
23	Fröbelstraße (außerorts)	100		664	außerorts	4,5 - 4,7	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	nv	nv	NL		eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gemeinsamer Geh- und Radweg von mind. 3,0 m Breite	2		Stadt Oberasbach	427.400
24	Fröbelstraße (innerorts), Ortsseingang	50		47	innerorts	4,0 - 6,0	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	1		Stadt Oberasbach	-
25	Albrecht-Dürer-Straße (südlich)	50		868	innerorts	7,0 - 8,0	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Ausbaumaßnahme	Parkstreifen entfernen, im engen nördlichen Abschnitt Schutzstreifen, im breiten südlichen Abschnitt separater Radweg mind. 1,6 m Vorzugsmaß 2,0 m	2		Stadt Oberasbach	575.300
26	Albrecht-Dürer-Straße (nördlich)	50	streckenweise temporär 30	453	innerorts	7,0 - 11,8	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Ausbaumaßnahme	Ausbau Radweg beidseitig (mind. 2,0 m), Verschmälerung der Kernfahrbahnbreite, Wegfall von Parkplätzen	1		Stadt Oberasbach	589.200
27	Albrecht-Dürer-Straße (Kreiselverkehr)	50		73	innerorts	5	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2		Stadt Oberasbach	-
28	Hochstraße (östlich)	50		811	innerorts	6,3 - 6,5	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2	Alternativroute über Weimarer Straße als Fahrradstraße	Stadt Oberasbach	-
29	Hochstraße (westlich)	50		327	innerorts	8,0 - 11,0	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Parkstreifen Nordseite entfernen, Markierung Schutzstreifen beidseitig von mind. 1,50 m Breite	2	Vorzugsvariante: Radweg beidseitig	Stadt Oberasbach	108.500
30	Oberasbacher Straße	50	temporär 30	166	innerorts	5,5 - 6,0	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2		Stadt Oberasbach	-
31	Meißener Straße, Schreiberhauer Straße	30		1100	innerorts	5,0 - 5,7	NR	Mischverkehr bei Tempo <= 30	Asphalt	vorhanden	nv	eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	3.700
32	Zwickauer Straße (südlich)	30	Durchfahrtsverbot, Anlieger frei	187	innerorts	5,0 - 5,5	NR	ungesicherter Abschnitt	Asphalt	vorhanden	nv	NL		bedingt eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Ausbaumaßnahme	Freigabe Radverkehr, Ausbesserung Straßenschäden	1		Stadt Oberasbach	186.700
33	Verbindung Konrad-Adenauer-Straße/ Jahnstraße	-		636	außerorts	-	FR	NL				NL			Neubaumaßnahme	gemeinsamer Geh- und Radweg von 3,0 m	3		Stadt Oberasbach	297.900
34	Verbindung Neusiedlerweg/ Roßtaler Straße	-		428	innerorts	-	FR	NL				NL			Neubaumaßnahme	gemeinsamer Geh- und Radweg von 3,0 m	3		Stadt Oberasbach	200.400
35	Wege im Hainberg	-		4395	außerorts	2,0 - 2,8	FR	Kfz-freier Weg	Feldweg	nv	nv	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	keine Maßnahme empfohlen				Stadt Oberasbach	-
36	Stiftstraße/Am Rathaus	-	Fußverkehr, keine Freigabe Radverkehr	97	innerorts	5,0-6,0	NR	NL	Pflaster	vorhanden	nv	NL		eingehalten	Beschierungsmaßnahme + Markierungsmaßnahme	Freigabe Radverkehr und Abmarkierung einer Radspur von 2,0 m pro Richtung bzw. 3,0 m als Zweirichtungsradweg	1	Rückwertige Anbindung des Rathauses	Stadt Oberasbach	1.400

477	Rehdorfer Straße	100		1.415	außerorts	5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Neubaumaßnahme	Neubau gemeinsamer Geh- und Radweg von mind. 3,30 m Breite	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
478	Rehdorfer Straße	30		480	innerorts	5,0 - 6,0	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
479	Roßtaler Straße	50		51	innerorts	6	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Neubaumaßnahme	Neubau gemeinsamer Geh- und Radweg von mind. 3,30 m Breite	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
480	Roßtaler Straße	50		451	außerorts / innerorts	6	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	1,5 - 2,0	wasser-gebunden / Asphalt		NL		Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,30 m + Oberflächengestaltung + Markierung als nicht benutzungspflichtiger gem. Geh- und Radweg	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
481	Roßtaler Straße	50		175	innerorts	6	Einseitiger Radweg im Einrichtungsverkehr	1,8	Asphalt		nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Netzkategorie prüfen	Einrichtung Fahrradstraße / Tempo 30	2	Tempo 30 möglicherweise wegen Kiga Wilhelm-Loeche umsetzbar	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
482	Bachstraße	50		94	innerorts	6,3	Gehweg Rad frei, ungesichert	2,9	Asphalt		NL		Markierungsmaßnahme	Markierung als nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	2	Geschwindigkeitsreduzierung, Netzkategorie prüfen	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
483	Bachstraße / Albrecht-Dürer-Straße	30/50	temporär 30	454	innerorts	7,5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Markierungsmaßnahme	Markierung Schutzstreifen von mind. 1,50 m Breite	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
484	Linder Weg	50		65	innerorts	5,9	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Einrichtung Fahrradstraße / Tempo 30	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
485	Leichendorfer Straße	30		121	innerorts	6,2	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
486	Leichendorfer Straße / Carl-Benz-Straße	50/100		1.293	außerorts / innerorts	5,6	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Neubaumaßnahme	Neubau gemeinsamer Geh- und Radweg von mind. 3,30 m Breite	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
490	Rothenburger Straße St 2245	50		662	innerorts	12,5	beidseitiger Radweg im Einrichtungsverkehr	1,2 - 1,8	Asphalt		eingehalten	SVO nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Markierung Radfahrstreifen / Wegfall einer Fahrspur je Fahrtrichtung	1		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
491	Radfußweg	-		317	innerorts	3	einseitiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	3	Asphalt		bedingt eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,30 m	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
493	Rothenburger Straße	30		200	innerorts	5,5	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
494	Radfußweg	50		479	innerorts	2,5	einseitiger Geh- und Radweg im Einrichtungsverkehr	2,5	Asphalt		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,30 m	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
495	Radfußweg	50		447	innerorts	2,3 - 2,5	einseitiger Geh- und Radweg im Einrichtungsverkehr	2,3 - 2,5	Asphalt		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,30 m	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
497	Am Hainberg	30		54	innerorts	6	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
498	Am Hainberg	30		314	innerorts	6	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Schotter		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung und Markierung als nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	3	Fahrradfreundliche Oberflächengestaltung	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
499	Selbstständiger Radweg	-		67	innerorts	2	Selbstständiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	wasser-gebunden		eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 4,30 m + Oberflächengestaltung	3	langfristig: Trennung Rad- und Fußverkehr	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
500	Selbstständiger Radweg	-		56	innerorts	2	Selbstständiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	Asphalt		eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 4,30 m	3	langfristig: Trennung Rad- und Fußverkehr	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
501	Forchheimer Straße	30		45	innerorts	3,7	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
502	Selbstständiger Radweg	-		400	innerorts	2,5	Selbstständiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	wasser-gebunden		eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 4,30 m + Oberflächengestaltung	3	langfristig: Trennung Rad- und Fußverkehr	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
503	Hainberg	-		674	innerorts	2	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	2	wasser-gebunden		NL		Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m + Oberflächengestaltung / Markierung als nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
504	Hainberg	-		189	innerorts	2	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	2	Asphalt		NL		Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m + Markierung als nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
505	Hainbergstraße	50		81	innerorts	7	Gehweg Rad frei, ungesichert	2	Asphalt		NL		Markierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg im Einrichtungsverkehr	1	Geschwindigkeitsreduzierung und Überleitung	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
506	Kurt-Schumacher-Straße	50		172	innerorts	12	beidseitiger Radweg im Einrichtungsverkehr	1,7 - 2,5	Pflaster		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung Radwege auf 2,30 m	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
507	Kurt-Schumacher-Straße	30/50	30 temporär	630	innerorts	9,1	Gehweg Rad frei, ungesichert	2,5	Pflaster / Asphalt		NL		Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Markierung Radfahrstreifen von je 2,55 m Breite (teils Rückbau Parken erforderlich)	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
508	Vordere Hochstraße	50		390	innerorts	6,5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
509	Konrad-Adenauer-Straße / St-Lorenz-Straße	50		965	innerorts	6,0 - 6,5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung (Einrichtung Tempo 30-Zone)	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
511	Pfarrhöhe	50		237	innerorts	6,8	Gehweg Rad frei, ungesichert	2,5	Pflaster / Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Einrichtung Fahrradstraße / Tempo 30-Zone	2	Netzkategorie prüfen (Fahrradstraße / Tempo 30)	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
512	Langenackerstraße	50		166	innerorts	9,8	Radweg / Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	1,5 - 3,0	Pflaster / Asphalt		NL		Markierungsmaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Markierung von Radfahrstreifen von mind. 2,15 m Breite	2	Prüfung Geschwindigkeitsreduzierung	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
513	Langenackerstraße	50		31	innerorts	7	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
514	Ortsstraße	50		28	innerorts	4,5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Tempo 30-Zone	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
515	Gängele	-		98	innerorts	2	Selbstständiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	Asphalt		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 4,30 m	3	langfristig: Trennung Rad- und Fußverkehr	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
516	Gängele	-		133	innerorts	3,5	Selbstständiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	3,5	Asphalt		eingehalten	eingehalten	eingehalten	keine empfohlen		langfristig: Trennung Rad- und Fußverkehr durch Verbreiterung	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
517	Gängele	-		263	innerorts	2,7	Sonstige (unbeschildert)		Asphalt		bedingt eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung gemeinsamer Geh- und Radweg	1		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
518	Jahnstraße	50		388	innerorts	5,2 - 6,0	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduktion / kommunikative Maßnahmen	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
519	Jahnstraße	50		118	innerorts	6,5	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	2,5	Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
520	Bahnhofstraße	50		706	innerorts	6	Gehweg Rad frei, ungesichert / ungesicherter Abschnitt	2,5	Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung oder Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	
521	Steiner Straße	50		529	innerorts	6,0 - 7,0	ungesicherter Abschnitt		Asphalt		NL		Netzkategorie prüfen	Einrichtung Fahrradstraße / Tempo 30-Zone	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK	

522	Steiner Straße	50		516	außerorts	5,5	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	2	wasser-gebunden / Asphalt			NL		Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,30 m + Markierung als nicht benutzungspflichtiger gem. Geh- und Radweg	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
523	Oberweihersbacher Straße	50		13	innerorts	6	ungesicherter Abschnitt		Asphalt			NL		Neubaumaßnahme	Neubau Geh- und Radweg auf Grünstreifen von mind. 3,50 m Breite	2	Alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
524	Oberweihersbacher Straße	50		145	innerorts	3,0 - 6,0	Gehweg Rad frei, ungesichert	3	Asphalt			NL		Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg; Sicherung Radverkehr bergauf (Verbreiterung Fahrbahn und Markierung einseitiger Schutzstreifen)	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
525	Oberweihersbacher Straße	50		310	innerorts	6	ungesicherter Abschnitt		Asphalt			NL		Neubaumaßnahme	Neubau Geh- und Radweg auf Grünstreifen von mind. 3,50 m Breite	2	Alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
526	Waldstraße	30		328	innerorts	6	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
527		-		112	außerorts	2,5	Selbstständiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	Asphalt		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,00 m	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
528		-		54	innerorts	0,5	Sonstige (unbeschildert)		wasser-gebunden		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Einrichtung selbstständiger Geh- und Radweg mit 3,30 m Breite + Oberflächengestaltung	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
529		-	landwirtschaftlicher Verkehr frei	299	außerorts	3,5	Kfz-freier Weg		wasser-gebunden		bedingt eingehalten	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung auf 4,60 m + Einrichtung Fahrradstraße	4	Beschilderung Fahrradstraße	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
530	Waldstraße / Birkenstraße	50		629	innerorts	5,5 - 6,0	ungesicherter Abschnitt		Asphalt					Netzkategorie prüfen	Einrichtung Fahrradstraße / Tempo 30	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
531	Birkenstraße / Rudolfstraße	30		844	innerorts	6,0 - 6,2	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
532	Bachstraße	50		646	innerorts	5,5 - 8,0	Radweg / Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr		Asphalt					Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Verbreiterung gem. Geh- und Radweg auf 3,30 m und Markierung als nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg / Bergab einseitige Schutzstreifen	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
533	Jahnstraße	50		93	innerorts	5,7	Gehweg Rad frei, ungesichert		Asphalt					Markierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	1		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
534	Jahnstraße	50		182	innerorts	5,7	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	3,5	Asphalt					Markierungsmaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	1		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
535	Jahnstraße	50		354	innerorts	6,3	Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	3,5	Asphalt					Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
536	Jahnstraße	30/50		353	innerorts	6,5	Mischverkehr bei Tempo <= 30 / Gehweg Rad frei, Zweirichtungsverkehr	2,5	Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme + Markierungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,30 m und Markierung nicht benutzungspflichtiger Geh- und Radweg	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
537	Jahnstraße	30		108	innerorts	5,2	Mischverkehr bei Tempo <= 30		Asphalt		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
538	Neusiedlerweg	50		545	innerorts	4,5 - 5,0	ungesicherter Abschnitt		Asphalt					Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
539		-		357	außerorts	1,5	Kfz-freier Weg		wasser-gebunden		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung auf 4,60 m + Oberflächengestaltung + Einrichtung Fahrradstraße	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
540	Gräbelsweg	-		68	außerorts	4,5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt					Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
541		-	landwirtschaftlicher Verkehr frei, Pkw verboten	1.425	außerorts	3,0 - 3,5	Kfz-freier Weg		Schotter / Asphalt		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung auf 4,60 m + Oberflächengestaltung + Einrichtung Fahrradstraße	3 bzw. 4		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
543		50		210	innerorts	5,0 - 5,5	ungesicherter Abschnitt		Asphalt					Beschierungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
680	Zur Wolfshöhe	50/100		1.575	außerorts	3,5 - 4,8	ungesicherter Abschnitt		Asphalt					keine empfohlen (unwirtschaftlich) / Kommunikative Maßnahmen	Piktogramme / Mischverkehr bei zul. V = 50-70 km/h	3	langfristig: Neubau Gem. Geh- und Radweg; vgl. kommunales RVK Nr. 67	Stadt Oberasbach	siehe RVK LK
699		-	landwirtschaftlicher Verkehr frei, Anlieger frei, Pkw verboten Abschnittsweise Tramisolad	648	außerorts	2,5	Kfz-freier Weg		Schotter / Waldweg / wasser-gebunden		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme + Beschierungsmaßnahme	Verbreiterung auf 4,60 m + Einrichtung Fahrradstraße + Oberflächengestaltung	3		Stadt Oberasbach	siehe RVK LK